DEMOLITION OUVRAGE MUR BLOCS A BANCHER

- Decoupe des 2 murs en blocs a bancher pour desolidarisation y compris demolition et evacuation des gravats en decharge.
 - Demolition cours anglaise

TRAVAUX DIVERS DELTA REMBLAIEMENT DE TERRE ENROBE MISE A NIVEAU PUISARD CLOTURE SIMPLE TORSION

- noir de fondation et delta ms avec drains a connecter au puisard regarde de chute devant la construction (mur enterre)
 - Mise a niveau puisard
 - Delta ms derriere le mur
 - Drains derriere le mur
 - Fourniture et apport de 300 m3 de terre, remblaiement au camion grue
 - Reprise enrobes noir 0/6
 - Grillage simple torsion vert 1.53m (44ml)

CONSTRUCTION CLOTURE

- ouverture fouilles pour semelles (50.48 ml)
- Semelle beton y compris aciers renforcees (50.48 ml)
- Elevation piliers 40x40 haut 1.80m sous chapeaux (element beton type moellons) (4 ft)
- Coffrage bande en beton sur 10 cm pour les remontees capilaires
- Elevation blocs a bancher 20x20x50, haut max 3,00m (75m2)
- Elevation parpaing 20x20x50 en paliers haut max 1.43m (40m2)
- Nettoyage pierre des champs
- Habillage pierre des champs (115 m2)
- Jointoiement en sable 0/2 et ciment chaux st taxier (1face)
- Creation chapeaux arrondie